

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
----- ----- UU-271-14/23 Niedzica, 2. marca 2023 r.

sprawa: remont studni drenażu zapory Frydman

W w/w postępowaniu wniesione zostało zapytanie o następującej treści:

Wykonawca po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przedmiaru w stosunku do projektu wykonawczego prosi o wyjaśnienie do:

1. W pozycji nr 3 przyjęto KNR 10 0113-02 - Umocnienie wylotów sączków krecich w gruncie kat. III, natomiast w opisie pozycji przyjęto *Usunięcie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) - humus do ponownego wbudowania*, czy wykonawca sporządzając kosztorys może przedmiotową pozycję uprościć i wycenić jako kalkulację własną? Zakres RMS nie jest spójny z opisem pozycji
2. W pozycji nr 5 przyjęto KNR 4-01 0212-03 którego w zakresie RMS występuje koszt samej robocizny, czy zatem wykonawca koszt pracy sprzętu (młoty wyburzeniowe + dłuta diamentowe oraz agregat prądotwórczy) ma wkalkulować w ofertę w danej pozycji??
3. W pozycji nr 6 przyjęto wywóz gruzu na składowisko, czy wykonawca ma skalkulować załadunek gruzu?? Czy ma to być załadunek ręczny??
4. W pozycji nr 10 przyjęto KNR 4-01 0203-08 Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego, natomiast w opisie pozycji przyjęto *Odbudowa studni betonem konstrukcyjnym C30/37 W6 F150*, czy wykonawca sporządzając kosztorys koszt szalowania, wykonania podparcia oraz pracy rusztowania ma wkalkulować w ofertę w danej pozycji?? Ponadto zgodnie z technologią wykonania opisaną w projekcie należy wykonać warstwę szepną na połączeniu nowego betonu ze starym czy ten koszt ma być również wkalkulowany w ofercie?? Czy koszt pracy pompy do betonu ma być również wkalkulowany w ofercie??
5. W pozycji nr 28 przyjęto KNR 15-01 0116-01 Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.4 m. Grubość warstwy odmulaney 10 cm, natomiast w opisie pozycji przyjęto *Oczyszczenie ciągów drenarskich z zanieczyszczeń wyspecyfikowanych w inwentaryzacji*, czy wykonawca sporządzając kosztorys może przedmiotową pozycję uprościć i wycenić jako kalkulację własną? Zakres RMS nie jest spójny z opisem pozycji
6. Ponadto prosimy o udzielenie informacji czy istniejące drogi serwisowe umożliwiają dojazd betonowozu wraz z pompą do betonu? Jeżeli koniecznym jest wykonanie dróg dojazdowych oraz ich późniejsze usunięcie czy wykonawca ma również ten koszt wkalkulować w koszty oferty??

Zamawiający odpowiada:

Ad.1.

Pozycję numer 3 należy uprościć i wycenić jako kalkulację własną.

Ad.2.

W pozycji numer 5 należy wkalkulować pracę sprzętu potrzebnego do wykonania prac budowlanych.

Ad.3.

W pozycji numer 6 należy w kalkulować załadunek gruzu oraz jego odwóz na składowisko. Załadunek w kalkulować takimi środkami jakimi dysponuje Wykonawca.

Ad. 4.

W pozycji numer 10 należy w kalkulować koszt szalowania, wykonania podparcia , pracy rusztowania pracy pompy do betonu. Należy również uwzględnić wykonanie warstwy szepnej na połączeniu nowego betonu ze starym.

Ad.5.

Pozycję numer 28 należy uprościć i wycenić jako kalkulację własną.

Ad.6.

Istniejące drogi dojazdowe wzdłuż rowu oraz przepusty na rowach umożliwiają dojazd lekkich pojazdów budowlanych. Wykonawca w zależności od przewidywanego sprzętu w tym pojazdów z mieszanką betonową powinien przewidzieć technologie dostarczenia mieszanki do miejsca wbudowana i ująć to w wycenie. Poza propozycją Oferenta (budowa i demontaż drogi) można przewidzieć to również tak;

- dowóz z wytwórni betonu przy pompowni Frydman,
- przeładunek mieszanki do małego transportera kołowego lub gąsienicowego,
- transport mieszanki półką pomiędzy rowem i zaporą,
- wbudowanie mieszanki z transportera w szalunek studni.

Ale technologia wbudowania betonu przy zachowaniu projektowanych parametrów betonu powinna być po stronie Oferenta.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

Otrzymują:

1. strona internetowa Zamawiającego

AP
01.03.2023

