

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
----- ----- UU-271-7/23 Niedzica, 20. lutego 2023 r.

sprawa: wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica SA nowych odbiorców energii

ZAPROSZENIE

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA, z siedzibą 34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1, działając na podstawie:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93, z późn. zmianami), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na podprogowe zamówienie sektorowe na:

wykonanie przyłączy energetycznych do sieci ZEW Niedzica SA dla nowych odbiorców energii

Kod CPV: **45.23.14.00-9/45.31.56.00-4**

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało podzielone na 21 odrębnych zadań – A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V. Przedmiotem zamówienia dla poszczególnych zadań jest wykonanie przyłączy do sieci energetycznej ZEW Niedzica SA nowych odbiorców w miejscu wskazanym w warunkach przyłączenia i zgodnie z warunkami przyłączenia, które stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

1.1. Opis zadań i zakres prac dla poszczególnych zadań:

ZADANIE A

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Frydman zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 16/2022, (załączniki nr 1 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 2 do zaproszenia). Łączna moc przyłączeniowa 15 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

wybudowanie w granicy działki Odbiorcy (dz. ew. nr 7091) zestawu złączowo pomiarowego typu Zk3a-1P (z bezpośrednim układem pomiarowo – rozliczeniowym) i zasilenie go kablem YAKXS 4x240mm² ze stacji transformatorowej Podprzyłasek.

Szczegóły dostaw:

- Zakup i montaż zestawu złączowo-pomiarowego typu Zk3a-1P – 1 szt.,
- Licznik dostarcza ZEW Niedzica – 1 szt.
- zakup materiałów i budowa linii kablowej YAKXS 4x240mm² o szacowanej długości ok. 16m.

ZADANIE B

Przyłączenie 2 odbiorców (2 PPE) wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 18/2022 oraz 26/2022 (załącznik nr 3 i 4 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 5 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 22 kW (2x11 kW).

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wybudowanie w granicy działki nr ew. 1008/45 zestawu złączowo – pomiarowego typu Zk-4 i obustronne wprowadzenie kabla YAKY 4x120mm² relacji złącze kablowe ZEW/2/BOR - złącze kablowe ZEW/3/BOR (Wykonawca przyłącza uzyska wymagane zgody)
- wybudowanie w granicy działek nr ew. 1008/91 i 1008/92 zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK2a-2P (z dwoma bezpośrednimi układami pomiarowo-rozliczeniowymi) i zasilenie go kablem YAKY 4x120mm² z projektowanego złącza kablowego Zk-4,

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż złącza kablowego Zk-4 - 1 szt.,
- Zakup i montaż zestawu złączowo-pomiarowego Zk2a-2P – 1 szt.,
- Liczniki dostarcza ZEW Niedzica – 2 szt.
- Budowa linii kablowej YAKY 4x120mm² o szacowanej długości ok. 115 m.

ZADANIE C

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 21/2022 (załącznik nr 6 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 7 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 21 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wymiana istniejącego złącza ZEW/51/STO (ZK3) na złącze ZK4 z bezpośrednim układem pomiarowo – rozliczeniowym.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż zestawu pomiarowo-rozliczeniowego typu ZK4 – 1 szt.,
- licznik dostarcza ZEW Niedzica -1 szt.

ZADANIE D

Przyłączenie odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 24/2022 (załącznik nr 8 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 9 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 30kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wymiana istniejącego złącza kablowego typu Zk-1, nr ZEW/35/STO na złącze kablowe typu Zk2a-1P (Wykonawca przyłącza uzyska wymagane zgody),
- wybudowanie w granicy działki nr ew. 2515/76 zestawu złączowo – pomiarowego typu Zk2a-1P (z jednym bezpośrednim układem pomiarowo – rozliczeniowym) i zasilenie go kablem YAKXS 4x120mm² z wymienionego złącza kablowego nr ZEW/35/STO.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż złącza kablowego Zk2a-1P – 2 szt.,
- licznik dostarcza ZEW Niedzica – 1szt.

ZADANIE E

Przyłączenie 2 odbiorców wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 25/2022 i 8/2021 (załącznik nr 10 i 11 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 12 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 25kW (11kW +14 kW).

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wybudowanie w granicy działki nr ew. 2524/1 złącza kablowego Zk-4 (zmiana w stosunku do wydanych warunków) i obustronne wprowadzenie kabla YAKXS 4x120mm² relacji złącze kablowe ZEW/44/STO-ZEW/45/STO (Wykonawca przyłącza uzyska wymagane zgody),
- wybudowanie w granicy działki Odbiorcy dz. nr ewid. 3122, zestawu złączowo – pomiarowego typu Zk2a-1P z jednym bezpośrednim układem pomiarowo – rozliczeniowym) i zasilenie go kablem YAKXS 4x120 mm² z projektowanego złącza kablowego Zk-4,
- wybudowanie w granicy działki Odbiorcy dz. nr ewid. 2525/5 złącza kablowego ZK2a-1P (z jednym bezpośrednim układem pomiarowo – rozliczeniowym) i zasilenie go kablem YAKXS 4x120mm² z projektowanego złącza kablowego Zk4.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż złącza kablowego Zk-4 - 1szt.,
- zakup i montaż zestawu złączowo –pomiarowego Zk2a-1P – 2 szt.,
- liczniki dostarcza ZEW Niedzica – 2szt.,
- budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm² o szacowanej długości ok. 110m.

ZADANIE F

Przyłączenie 1 odbiorcy (6 PPE) wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Maniowy, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022, 32/2022 (załącznik nr 13, 14, 15, 16, 17 i 18 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 19 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 180 kW (6x30kW).

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wybudowanie w granicy działki Odbiorcy, dz. ewid.5889/33 złącza kablowego typu Zk2a-1P i zasilenie go kablem YAKXS 4x240mm² z rozdzielni nN stacji transformatorowej Dział,
- wybudowanie w granicy działki Odbiorcy, dz. ewid.5889/41 złącza kablowego typu Zk2a-1P i zasilenie go kablem YAKXS 4x240mm² z projektowanego w granicy działki nr ewid. 4889/33 złącza kablowego Zk2a-1P,
- wymiana istniejącego złącza kablowego nr ZEW/22/DZI na złącze typu Zk2a-1P (Wykonawca przyłącza uzyska wymagane zgody),
- wybudowanie w granicy działek Odbiorcy, dz. nr ewid. 5889/72 oraz 5889/43, złącza kablowego Zk3a-2P i zasilenie go dwustronnie:
 - kablem YAKXS 4x240 mm² z projektowanego w granicy działki nr ewid. 4889/41 złącza kablowego Zk2a-1P,
 - kablem YAKXS 4x240 mm² z wymienionego złącza kablowego nr ZEW/22/DZI,
- wybudowanie w granicy działek Odbiorcy, dz. nr ewid. 5889/31 oraz 5889/32, złącza kablowego Zk2a-2P i zasilenie go kablem YAKXS 4x240mm² z projektowanego w granicy działek dz. nr ewid. 5889/42 oraz 5889/43 złącza kablowego Zk3a-2P.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż zestawu złączowo – pomiarowego Zk2a-1P – 3 szt.,
- zakup i montaż zestawu złączowo – pomiarowego Zk2a-2P- 1szt.,
- zakup i montaż złącza kablowo-pomiarowego Zk3a-2P- 1szt.,
- liczniki dostarcza ZEW Niedzica – 6 szt.,
- budowa linii kablowej YAKXS 4x240mm² o szacowanej długości ok. 210m.

ZADANIE G

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Niedzica Zamek, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 36/2022 (załącznik nr 20 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 21 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 14 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wybudowanie na działce ewid.4147/23 na obszarze dzierżawionym przez wnioskodawcę złącza kablowego Zk-3a-1p. Projektowane złącze kablowe umieścić powyżej rzędnej 534,50m n.p.m.,
- nacięcie i obustronne wprowadzenie do projektowanego złącza Zk3a, kabla YAKXS 4x240 mm² relacji złącze kablowe nr ZEW/1/ZAM –złącze kablowe nr ZEW/3/ZAM.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż zestawu złączowo-pomiarowego Zk3a-1p – 1 szt.,
- liczniki dostarcza ZEW Niedzica – 1 szt.,
- budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm² o szacowanej długości ok. 5 m.

ZADANIE H

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Maniowy Dział, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 19/2022 (załącznik nr 22 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 23 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 17 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wybudowanie w granicy działki Odbiorcy nr ew. 4406 zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK2a-1P (z bezpośrednim układem pomiarowo-rozliczeniowymi) i zasilenie go kablem YAKXS 4x240mm² z istniejącego złącza Zk-3 nr ZEW/1/LIM.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż zestawu złączowo-pomiarowego Zk2a-1P – 1 szt.,
- licznik dostarcza ZEW Niedzica – 1 szt.
- budowa linii kablowej YAKXS 4x240mm² o szacowanej długości ok. 80 m.

ZADANIE I

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Maniowy, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 37/2021 (załącznik nr 24 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 25 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 5 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- dobudowanie zestawu pomiarowo - rozliczeniowego do istniejącego złącza kablowego nr ZEW/19/DZI

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż zestawu pomiarowo-rozliczeniowego - 1 szt
- licznik dostarcza ZEW Niedzica – 1szt.

ZADANIE J

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 53/2022 (załącznik nr 26 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 27 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 11 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wybudowanie w granicy działki Odbiorcy, nr ewid. 1223 zestawu złączowo-pomiarowego typu Zk3a-1P,
- nacięcie i obustronne wprowadzenie do projektowanego zestawu złączowo – pomiarowego Zk3a-1P kabla YAKY 4x240mm² relacji od stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Pomiarowa” do złącza kablowego nr ZEW/2/POM.

Szczegóły dostaw:

- Zakup i montaż zestawu złączowo-pomiarowego Zk3a-1P - 1 szt.,
- Liczniki dostarcza ZEW Niedzica – 1szt.

ZADANIE K

Przyłączenie 1 odbiorcy (3 PPE) wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Maniowy, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 59/2022 (załącznik nr 28 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 29 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 48 kW (22kW+22kW+4kW).

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wymiana istniejącego złącza kablowego Zk-3 nr ZEW/2/DZI na złącze kablowe Zk-4,
- wybudowanie w granicy działki Odbiorcy nr ewid. 5889/1 złącza kablowego typu Zk2a-3P i zasilenie go kablem YAKXS 4x240mm² ze złącza kablowego nr ZW/2/DZI

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż złącza kablowego Zk-4 – 1 szt.,
- zakup i montaż zestawu złączowo – pomiarowego Zk2a-3P- 1 szt.,
- liczniki dostarcza ZEW Niedzica – 3szt.
- Budowa linii kablowej YAKXS 4x240mm² o szacowanej długości ok. 25 m.

ZADANIE L

Przyłączenie 1 odbiorcy (6 PPE) wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 60/2022 (załącznik nr 30 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 31 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 84 kW (6x14kW).

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wybudowanie w granicy działki nr ewid. 1542/4 zestawu złączowo – pomiarowego typu ZK2a-6P (z sześcioma bezpośrednimi układami pomiarowo – rozliczeniowymi) i zasilenie go kablem YAKXS 4x240mm² z istniejącego złącza nr ZEW/31/STY.

Szczegóły dostaw:

- Zakup i montaż zestawu złączowo – pomiarowego Zk2a-6P – 1 szt.,
- Liczniki dostarcza ZEW Niedzica – 6 szt.,
- Budowa linii kablowej YAKXS 4x240mm² o szacowanej długości ok. 10m.

ZADANIE M

Przyłączenie 12 odbiorców wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Frydman, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 38/2022, 39/2022, 40/2022, 41/2022, 42/2022, 43/2022, 44/2022, 45/2022, 46/2022, 47/2022, 48/2022, 49/2022 (załączniki od nr 32 do nr 43 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 44 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 49 kW (6kW+5x5kW+6x3kW).

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wybudowanie na działce nr ewid. 8960/134 zestawu złączowo – pomiarowego typu Zk3a-4P (złącze nr roboczy 1) i zasilenie go kablem YAKXS 4x240mm² ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Podprzyłasek,
- wybudowanie na działce nr ewid. 8960/134 zestawu złączowo – pomiarowego typu Zk3a-4P (złącze nr roboczy 2) i zasilenie go kablem YAKXS 4x240mm² z projektowanego zestawu złączowo – pomiarowego typu Zk3a-4P (złącze nr roboczy 1),
- wybudowanie na działce nr ewid. 8960/134 zestawu złączowo – pomiarowego typu Zk3a-4P (złącze nr roboczy 3) i zasilenie go kablem YAKXS 4x240mm² z projektowanego zestawu złączowo – pomiarowego typu Zk3a-4P (złącze nr roboczy 2).

Dokładna lokalizacja złącz kablowych do ustalenia z ZEW Niedzica S.A.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż zestawu złączowo – pomiarowego typu Zk3a-4P- 3 szt.,
- liczniki dostarcza ZEW Niedzica S.A. – 12 szt.,
- Budowa linii kablowej o szacowanej długości ok. 130 m.

ZADANIE N

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 61/2022 (załącznik nr 45 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 46 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 11 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- dobudowanie zestawu pomiarowego do złącza ZEW/57/STY.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż zestawu pomiarowego – 1 szt.,
- licznik dostarcza ZEW niedzica – 1szt.

ZADANIE O

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 64/2022 (załącznik nr 47 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 48 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 100 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wybudowanie w granicy działki nr ewid. 2520/2 złącza kablowego Zk2a-1PP (z półpośrednim układem pomiarowo – rozliczeniowym). Nacięcie i obustronne wprowadzenie do projektowanego zestawu złączowo – pomiarowego kabla YAKXS 4x120mm² relacji złącze kablowe ZEW/44/STO – złącze kablowe ZEW/45/STO.

Szczegóły dostaw:

- Zakup i montaż złącza kablowego Zk2a-1PP – 1 szt.,
- Licznik dostarcza ZEW Niedzica – 1szt.,
- Budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm² o szacowanej długości ok. 10 m.

ZADANIE P

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej (2PPE) w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 57/2022 (załącznik nr 49 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 50 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 30 kW (2x15kW).

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- dobudowanie dwóch bezpośrednich zestawów pomiarowo-rozliczeniowych do istniejącego złącza ZEW/52/STO.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż bezpośredniego zestawu pomiarowo-rozliczeniowego – 2 szt.,
- liczniki dostarcza ZEW Niedzica – 2 szt.

ZADANIE R

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 70/2022 (załącznik nr 51 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 52 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 22 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wymiana istniejącego złącza kablowego nr ZEW/20/STO na złącze typu Zk4a-1P,
- wybudowanie w granicy działki Odbiorcy nr ewid.2552 zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK3a-1P i zasilenie go kablem YAKXS 4x120 mm² ze złącza kablowego ZEW/20/STO. Odcinki kabla zlokalizowane pod drogami lub przejazdami należy umieścić w rurze osłonowej.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK4a-1P – 1 szt.,
- zakup i montaż zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK3a-1P – 1 szt.,
- licznik dostarcza ZEW Niedzica – 1szt.
- budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm² o szacowanej długości ok. 70 m.

ZADANIE S

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 71/2022 (załącznik nr 53 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 54 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 30 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- wymiana istniejącego złącza kablowego nr ZEW/36/STO na złącze typu Zk3a-1p,
- wybudowanie w granicy działki nr ewid.3024/1 złącza kablowego typu ZK2a-1p (z bezpośrednim układem pomiarowo – rozliczeniowym) i zasilenie go kablem YAKXS 4x120 mm² z wymienionego złącza ZEW/36/STO.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż złącza kablowego typu ZK2a-1P – 1 szt.,
- zakup i montaż złącza kablowego typu ZK3a-1P – 1 szt.,
- licznik dostarcza ZEW Niedzica – 1szt.
- budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm² o szacowanej długości ok. 12 m.

ZADANIE T

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 3/2023 (załącznik nr 55 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 56 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 14 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- przesunięcie istniejącego złącza kablowego nr ZEW/46/STO w taki sposób aby zlokalizowane było w granicy działki Odbiorcy (zmiana w stosunku do wydanych warunków przyłączenia),
- dobudowa zestawu pomiarowo – rozliczeniowego do istniejącego złącza kablowego nr ZEW/46/STO.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż zestawu pomiarowo – rozliczeniowego – 1 szt.,
- licznik dostarcza ZEW Niedzica – 1szt.

ZADANIE U

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Kluszkowce, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 67/2022 (załącznik nr 59 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 60 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 20 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- dobudowa zestawu pomiarowo–rozliczeniowego do istniejącego złącza kablowego nr ZEW/15/STY.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż zestawu pomiarowo – rozliczeniowego – 1 szt.,
- licznik dostarcza ZEW Niedzica – 1szt.

ZADANIE V

Przyłączenie 1 odbiorcy wg V gr. przyłączeniowej w miejscowości Czorsztyn, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr: 1/2023 (załącznik nr 57 do zaproszenia). Proponowana trasa kabla i rozmieszczenie złącz kablowych wg planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 58 do zaproszenia). Moc przyłączeniowa 30 kW.

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- dobudowanie zestawu pomiarowo –rozliczeniowego do istniejącego złącza kablowego nr ZEW/1/BRZ.

Szczegóły dostaw:

- zakup i montaż zestawu pomiarowo – rozliczeniowego – 1 szt.,
- licznik dostarcza ZEW Niedzica – 1szt.

1.2. Zamawiający podzielił zamówienie na 21 osobnych – niezależnych zadań (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V). Każde zadanie należy traktować odrębnie. Wszystkie prace należy wykonać odrębnie dla każdego zadania.

1.3. Wykonawca ma prawo do złożenia oferty na dowolną ilość zadań.

2. Dla wszystkich zadań należy:

- a) wykonać dokumentację projektową i uzgodnić ją z Zamawiającym,
- b) uzyskać wymagane zgody i pozwolenia na wykonanie prac,
- c) zakupić niezbędne materiały,
- d) wykonać przyłącza,
- e) wykonać pomiary,
- f) wykonać dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

- a) organizacja miejsca prowadzenia prac,
- b) wykonawca musi uzyskać od przedstawiciela Zamawiającego dopuszczenie do prowadzenia prac oraz zgłosić zakończenie wykonywania prac,
- c) wykonanie przedmiotu umowy w standardach i jakości wynikającej z polskich i europejskich norm i przepisów prawa, przepisów ppoż., bhp, kodeksu pracy, przepisów prawa wodnego, prawa o ochronie środowiska, obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z „Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1830).
- d) zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób trzecich,
- e) usunięcie - najpóźniej do ostatniego dnia odbioru końcowego robót odpadów powstałych w czasie prac na własny koszt oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności spełnienie wymogów art. 27 ust. 3b (gospodarowanie odpadami) ustawy o odpadach z dnia 15 grudnia 2012 r. z późn.zm.. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów w rozumieniu w/w ustawy powstających w wyniku wykonywanych prac. Wobec tego Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności usunięcia ich z terenu należącego do ZEW Niedzica SA,
- f) zabezpieczenie majątku Zamawiającego przed uszkodzeniami powstałymi podczas wykonywania prac i zobowiązanie się do pokrycia strat w przypadku ich wystąpienia,
- g) wykonanie całego zakresu zamówienia w oparciu o materiały i urządzenia zakupione przez siebie w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ofertowego,

- h) dostarczenie i przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, badań protokołów prób i regulacji lub aprobat technicznych i dokumentów gwarancyjnych do urządzeń i materiałów, których zamierza użyć do wykonania umowy - zgodnie z przepisami regulującymi te kwestie na obszarze Unii Europejskiej (przedstawienie Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu umowy),
- i) usuwanie w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie trwania prac, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym i rękojmi na zasadach określonych w umowie,
- j) zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
- k) **dokonanie stosownego zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego przed planowanym ich rozpoczęciem uwzględniając wymagania ustawowe w tym zakresie.**

Zamawiający zastrzega sobie zmianę (rezygnację z realizacji dowolnego zadania lub zwiększenie) zakresu objętego zamówieniem.

4. Podstawą opracowania oferty ma być:

- a) wizja lokalna w terenie,
- b) uzgodnienia przeprowadzone z Zamawiającym,
- c) niniejsze zaproszenie.

5. Pożądane terminy wykonania zamówienia:

- a) dla zadania A, B, L –sześć miesięcy od daty zawarcia umowy,
- b) dla zadania C, E, G, H – cztery miesiące od daty zawarcia umowy,
- d) pozostałe zadania – do 22 grudnia 2023 roku.

Wskazane terminy zakończenia mogą ulec zmianie, po obustronnym uzgodnieniu, w przypadku:

- a) wprowadzenia przez Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji technicznej,
- b) zaistnienia siły wyższej,
- c) przedłużających się procedur administracyjnych nie wynikających z winy Wykonawcy.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na wybrane zadanie.

7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego.

9. Szczegółowych informacji w zakresie spraw technicznych udzielać będzie: Arkadiusz Czarnecki (18)-26-10-107, tel. kom. 601 992 993 codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00. Informacji w zakresie spraw proceduralnych udzielać będzie Agata Pyrdol tel. (18) 26-10-105, tel. kom. 697 109 097.

10. Oczekujemy na złożenie oferty zawierającej:

- a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawionego lub potwierdzonego przez właściwy urząd, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**
- b) Formularz ofertowy – załącznik nr 61 do zaproszenia.
- c) Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej osobno dla poszczególnych zadań, na które składana jest oferta.
- d) Harmonogram rzeczowo – finansowy (dla każdego zadania)

- e) Kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- f) Oświadczenie - załącznik nr 62.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku niespełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych w zaproszeniu oraz nie uzupełnieniu ewentualnych braków w dokumentacji w przypadku wezwania do uzupełnienia przez Zamawiającego lub złożeniu dokumentów w celu ich uzupełnienia w niewłaściwej formie **oferta może zostać odrzucona.** Zamawiający może **na każdym etapie postępowania żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.**

Do oferty nie należy dołączać danych osobowych pracowników.

11. Termin związania ofertą wynosi **60 dni** od dnia wyznaczonego na złożenie ofert.

12. Gwarancja finansowa zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.1 Jeżeli zaoferowane przez Oferenta wynagrodzenie umowne za poszczególne zadania przekroczy łącznie 50.000,00 złotych, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji finansowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej (netto) podanej w „ofercie”. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wzór gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winien uzyskać akceptację Spółki. Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy winna być: pisemna, nieodwołalna, bezwarunkowa, bez prawa badania zasadności żądania, płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

12.2. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 12.1. Wykonawca wniesie najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania **pisemnego powiadomienia o wyborze oferty**. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **PKO SA O/Nowy Targ: 10 1240 1574 1111 0000 0790 1809** przed terminem zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie musi być wniesione w oryginale przed terminem zawarcia umowy do kasy w siedzibie Zamawiającego.

12.3. Gwarancja finansowa będzie zwrócona na pisemny wniosek Wykonawcy po upływie okresu rękojmi za wady.

12.4. Gwarancja finansowa przepada na rzecz Zamawiającego do wysokości kwot naliczonych na podstawie postanowień Umowy z tytułu kar umownych lub roszczeń z tytułu gwarancji jakości, rękojmi bądź wykonania zastępczego prac albo odszkodowań.

13. Rękojmia i gwarancja:

13.1. **Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej rękojmi, iż wykonany przedmiot umowy wolny będzie od wad fizycznych i prawnych oraz 36 miesięcznej pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, urządzenia i inne elementy liczonej od daty końcowego odbioru robót.** Jeżeli producent urządzeń i innych elementów określi dłuższy okres rękojmi lub gwarancji, to gwarancja i rękojmia obejmuje ten okres.

Początkowym terminem okresu rękojmi i gwarancji jest dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót bez wad. Jeżeli odbioru końcowego dokonano z obowiązkiem usunięcia wad ujawnionych w trakcie odbioru, to terminem początkowym okresu rękojmi i gwarancji jest dzień sporządzenia protokołu z usunięcia wad.

- 13.2. Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w umowie nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z kodeksu cywilnego i może on z nich - niezależnie od warunków zawartych w umowie lub dokumentach gwarancyjnych - korzystać według własnego uznania.
- 13.3. Zamawiający może za zgodą Wykonawcy przenieść uprawnienia z rękojmi lub gwarancji na dowolną osobę trzecią.

14. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta ma być złożona w siedzibie Zamawiającego, **34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1**, w terminie, do dnia **17 marca 2023 roku godz. 9:45**.

Ofertę należy zapakować w opakowanie (kopertę) zewnętrzne. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: **Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA** oraz opatrzona napisem „**Oferta – przyłącza dla nowych odbiorców**” **Nie otwierać przed godz. 10:00 w dniu 17 marca 2023 roku.**

15. Otwarcie ofert i rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej nastąpi w dniu **17 marca 2023 roku** o godzinie **10:00**.

16. Kryterium wyboru oferty i sposób obliczenia ceny:

- a) Kryterium wyboru oferty - **CENA netto - 100%**.
(każde zadanie oceniane będzie oddzielnie)

Oferta z najniższą ceną netto otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymują ocenę według następującej formuły:

cena netto najniższa
----- x 100 pkt = ilość punktów dla badanej oferty
cena netto badanej oferty

- b) Cena netto powinna być podana liczbowo i słownie. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również nie wyspecyfikowane w dokumentacji przetargowej a konieczne do wykonania całego zakresu zamówienia.
- c) Wykonanie ewentualnych prac dodatkowych (nieobjętych zamówieniem) za dodatkowym wynagrodzeniem musi być usankcjonowane stosownym aneksem do umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych.
17. Po zakończeniu przez Komisję Przetargową prac związanych ze sporządzeniem protokołu z postępowania oraz uzyskaniem jego aprobaty ze strony Kierownictwa Zamawiającego, przekazana zostanie drogą pisemną informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
18. Zamawiający udzieli zamówienia poprzez zawarcie z wybranym Wykonawcą umowy na piśmie, której projekt stanowi zał. nr 63 do niniejszego zaproszenia. Oświadczenie Zamawiającego o wyborze oferty nie jest chwilą zawarcia umowy w rozumieniu art. 70³ §3 Kodeksu Cywilnego. Chwilą zawarcia umowy w tym znaczeniu jest podpisanie jej tekstu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
19. **Zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu zgody organów nadzorujących Spółkę ZEW Niedzica SA (Walne Zgromadzenie). W przypadku braku powyższej zgody - postępowanie zostanie unieważnione.**

20. Zgodnie z zapisami pkt. 12 niniejszego zaproszenia Wykonawcy, których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze i spełnia warunki określone w pkt. 12.1 muszą wnieść gwarancję finansową należytego wykonania umowy, pod rygorem odmowy podpisania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy ze skutkiem o którym mowa w pkt. 22.
21. Zamawiający nie będzie udzielał informacji o ofertach złożonych w postępowaniu.
22. W przypadku uchylania się przez wybranego Oferenta od zawarcia umowy Zamawiający ma prawo do obciążenia oferenta karą w wysokości 25% wartości zaoferowanego przez Oferenta wynagrodzenia całkowitego netto wynikającego ze złożonej oferty. Kara ta nie jest karą umowną w rozumieniu art. 483 §1 kodeksu cywilnego.
23. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający ma prawo do wyboru spośród pozostałych nie odrzuconych ofert najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia ponownego postępowania.
24. Z uwagi na tryb postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie przysługuje prawo do składania protestów.
25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany załączonego projektu umowy, jak również do zamknięcia postępowania bez wyłonienia oferty (unieważnienie postępowania), w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
26. Wszystkie koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

Załączniki:

1. Warunki Przyłączenia, plany zagospodarowania terenu, plany sytuacyjne – załączniki od nr 1 do nr 60
2. Formularz ofertowy załącznik nr 61.
3. Oświadczenie – załącznik nr 62.
4. Projekt umowy – załącznik nr 63.

20.02.2023 

