

PRZEDMIAR ROBÓT WYCENIONY

**ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANO - INSTALACYJNE W POMIESZCZENIACH BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO ZESPOŁU ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A.**

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robót: **BUDYNEK ADMINISTRACYJNY ZESPOŁU ELEKTROWNI
WODNYCH NIEDZICA S.A.**

Lokalizacja:

Inwestor: **ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A.
UL. WIDOKOWA 1
34-441 NIEDZICA**

Jednostka opracowująca **HB Architekci**
przedmiar robót: **UL. KAMIENIEC 19
34-433 KREMPACHY**

Przedmiar opracowany przez:
mgr inż. Robert Możdżeń , Kosztorysant

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6
1	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ				
1.1	Stolarka okienna				
1	Wymiana istniejącej stolarki PVC i osadzanie na kotwach	m ²	18,66		
2	PARTER				
2.1	Posadzki				
2	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m ²	175,06		
3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach - wyrównanie istniejącej wylewki po demontażu wykładzin obiektowych	m ²	175,06		
4	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m	m ³	1,95		
5	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie Krotność = 3,00	m ³	1,95		
6	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych	m ³	1,95		
7	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m ³	1,95		
8	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - do 10 km Krotność = 9,00	m ³	1,95		
9	Utylizacja gruzu z rozbiórki	m ³	1,95		
10	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m ²	175,06		
11	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m ²	175,06		
12	Analogia: Posadzki z paneli podłogowych wodoodpornych Konstrukta R062 o wymiarach 600x295x5 mm	m ²	137 80		
13	Analogia: Listwa przypodłogowa Doellken Cubu Flex Life 0110, kolor czarny, wysokość 100 mm	m	159,88		
14	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm - płytka gresowa Keraben Loussiana Gris Lappato 75x75 cm	m ²	37,40		
15	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki gresowe Keraben Loussiana Gris Lappato 75x75 cm	m	40,87		
16	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	m	35,02		
2.2	Żaluzje wewnętrzne i parapety				
17	Dostawa i montaż żaluzji wewnętrznych poziomych okiennych, kolor antracyt RAL9005	m ²	18,66		

18	Wymiana istniejących parapetów na parapety drewniane z drewna twardego o głębokości do 40 cm, struktura K003 Dąb Craft Złoty	m	23,90		
2.3	Sufity				
19	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm, płyta sufitowa Herafine Natur 15 x 600 x 600 mm AMF THERMATEX - poziom od posadzki 280 cm	m ²	106,30		
20	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD·60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie, kolor czarnyRAL9003 - poziom od posadzki 280 cm	m ²	73,40		
22	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m ²	73,40		
23	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	m ²	68,80		
24	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m ²	68,80		
25	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m ²	68,80		
26	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokości do 6 m (za 1 kolumnę) - 1,00 kpl	m-g	239,82		
2.4	Ściany				
27	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - demontaż okna 138x150 cm	szt	1,00		
28	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - otwór po demontażu okna	m ³	0,21		
29	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) - zamurowany otwór po demontażu okna, 2-stronnie	m ²	4,14		
30	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m ²	424,60		
31	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m ²	424,60		
32	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, kolor beżowy H484 MULPERI Tikkurila	m ²	424,60		
33	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8·m/m2, grubości do 4·cm, (piaskowiec, wapień miękkie)	m ²	43,50		
34	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokości do 6 m (za 1 kolumnę) - 1,00 kpl	m-g	231,56		
2.5	Drzwi wewnętrzne projektowane				
365	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe	szt	8,00		
2.6	Elementy zagospodarowania wnętrz				
36	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych drzwi wewnętrznych z panelami i napisami PCV na płycie meblowej /nr pokoju oraz rodzaj biura/	kpl	9,00		
37	Dostawa i montaż obrazu w ramie drewnianej gr. 2 cm	kpl	2,00		

2.7	Instalacja elektryczna				
38	Wypusty wykonane przewodami układanymi w tynku, gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10·A/Z R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2,00		
39	Wypusty wykonane przewodami układanymi w tynku, wyłącznik 1-biegunowy 6·A R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	21,00		
40	Wypusty wykonane przewodami układanymi w tynku, lampa BOX ES111 black I 9495 Nowodvorski Lighting R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	obwód	14,00		
41	Wypusty wykonane przewodami układanymi w tynku, oprawa Profil LED MOD-50 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	obwód	17,00		
42	Wypusty wykonane przewodami układanymi w tynku, pasek LED R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	4,00		
43	Instalowanie opraw w suficie podwieszanym, lampa BOX ES111 black I 9495 Nowodvorski Lighting R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	80,00		
44	Instalowanie opraw wiszących, oprawa Profil LED MOD-50 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	mb	17,00		